




SEZIONE X - X




SEZIONE Y - Y




PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

CALCOLO S.L.P. INCLUSI I MURI PERIMETRALI




Pianta piano PRIMO terziario



Pianta piano SECONDO

residenziale




Pianta piano TERZO - QUARTO - QUINTO E SESTO




Pianta piano SETTIMO / COPERTURA


CALCOLO S.L.P. ESCLUSI I MURI PERIMETRALI



Pianta piano PRIMO terziario



Pianta piano SECONDO



Pianta piano TERZO - QUARTO - QUINTO E SESTO



Pianta piano SETTIMO / COPERTURA

CALCOLO S.L.P.
ESCLUSI MURI PERIMETRALI

SLP IN PROGETTO A DESTINAZIONE TERZIARIA - PIANO PRIMO E SECONDO

m.		m.				mq.
20,20	x	12,50	x	3	=	757,50
5,75	x	7,45			=	42,84
13,68	x	6,65			=	90,97
totale						891,31
a dedurre						
5,10	x	5,75	x	3	=	87,98
SLP IN PROGETTO A DESTINAZIONE TERZIARIA TOTALE					**MQ.**	**803,33**

SLP IN PROGETTO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE - PIANI SECONDO -TERZO-QUARTO-QUINTO E SESTO

m.		m.				mq.
20,20	x	12,50	x	14	=	3535,00
6,69	x	6,38			=	42,68
5,75	x	7,55			=	43,41
totale						3621,09
a dedurre						
5,10	x	5,75	x	14	=	410,55
SLP IN PROGETTO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE TOTALE					**MQ.**	**3210,54**
SLP TOTALE					**MQ.**	**4013,88**

SLP in progetto = 4013,88 mq. di cui 80 % **residenziale** pari a mq. **3210,54**
20 % **terziario** pari a mq. **803,33**
SLP max ammissibile = 4016,76 mq. > **4013,88** mq. **in progetto**

CALCOLO DEFINIZIONE CUBATURA IN PROGETTO
INCLUSI MURI PERIMETRALI

SUPERFICIE IN PROGETTO A DESTINAZIONE TERZIARIA - PIANO PRIMO E SECONDO

m.		m.				mq.
20,80	x	13,10	x	3	=	817,44
8,10	x	5,80			=	46,98
14,65	x	7,30			=	106,95
totale						971,37
a dedurre						
5,80	x	4,60	x	3	=	80,04
SUPERFICIE IN PROGETTO A DESTINAZIONE TERZIARIA TOTALE					**MQ.**	**891,33**

SUPERFICIE IN PROGETTO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE - PIANI SECONDO -TERZO-QUARTO-QUINTO E SESTO

m.		m.				mq.
20,80	x	13,10	x	14	=	3814,72
6,15	x	7,30			=	44,90
8,10	x	5,80			=	46,98
totale						3906,60
a dedurre						
4,40	x	5,80	x	14	=	373,52
SUPERFICIE IN PROGETTO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE TOTALE					**MQ.**	**3533,08**
SUPERFICIE TOTALE					**MQ.**	**4424,40**
VOLUME TOTALE IN PROGETTO =	**4424,40**	x	**3,00**	=	**13273,20**	**MC.**

EDIFICIO RESIDENZIALE VIA BOLOGNA
20091 Bresso MI



PIANO DI ATTUAZIONE

OGGETTO: CALCOLO S.L.P.

TAV. 06

DATA: Ottobre 2019	SCALA:	FORMATO:
REVISIONI: 2	1 : 200	

COMMITTENTE:	ESECUTORE LAVORI:
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA: Arch. Giacomo Maria Mongelli via Nazari 3 20129 Milano	DIRETTORE LAVORI:
PROGETTAZIONE STRUTTURE:	PROGETTAZIONE IMPIANTI: