



Città Metropolitana di Milano

Sede Municipale Via Roma n. 25 – C.A.P. 20091 – Tel. 02/614551 Fax 6100886
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00935810150

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: Relazione relativa ai danni presso il civico Cimitero provocati dalla grandinata del 24/07/2020.

Il sottoscritto Geom. Vincenzo Placanica, in qualità di progettista e direttore dei lavori, su incarico dell'Amministrazione Comunale di Bresso, relativamente all'esecuzione dell'appalto di manutenzione straordinaria presso il civico Cimitero anno 2020 (elenco annuale II.pp. 2020 – progetto rif. 2020F), di ruolo presso lo stesso ente, Area Pianificazione e Gestione del Territorio, in base ai rilievi ed accertamenti eseguiti nonché in base allo studio della documentazione agli atti, redige la seguente relazione tecnica relativa ai danni rilevati presso il civico Cimitero in occasione della grandinata del 24/07/2020.

Il giorno **24** del mese di **luglio** dell'anno **2020**, in Bresso (MI), presso il civico Cimitero, LOTTO cimiteriale X – XI e XII, situati al primo e ultimo piano di copertura della struttura, si sono riscontrati forti danni alla struttura in plexiglass situata a copertura della cupola centrale dei suddetti lotti come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla presente relazione tali da richiedere un intervento urgente di messa in sicurezza. In conseguenza di ciò i lotti sono stati interdetti al pubblico e si è predisposta una pulizia con rimozione delle schegge di polycarbonato sul pavimento e sui vari marmi dei loculi.

Al fine del ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità della struttura limitatamente ai lotti X – XI e XII è necessario eseguire i seguenti interventi di manutenzione straordinaria come di seguito descritti e quantificati:

- 1) Rimozione di sostegni e rivestimento in plexiglass delle due strutture a cupola dei lotti X-XI-XII esistenti lato nord, mediante sbullonatura o taglio dei sistemi di fissaggio, compresi accessori il carico, trasporto e scarico in discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta a cura e spese dell'assuntore, compreso qualsiasi altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

A corpo Euro 1.790,00

- 2) Realizzazione di nuova tettoia a copertura dei lotti X-XI-XII a forma di cupola, compresa la struttura metallica di sostegno, sarà composta dai seguenti elementi metallici: travi tralicciate in lega di alluminio preverniciato opportunamente dimensionate per carichi accidentali da neve e di servizio per la manutenzione. Copertura con lastre di plexiglass minimo 4 mm. Colore chiaro. Si intendono compresi tutti gli elementi principali e che si rendessero necessari per dare il tutto finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Il tutto realizzato in elementi

protetti con vernice per esterno in colori a scelta della D.L. la struttura portante metallica dovrà essere certificata come da normative vigente in materia. Sono compresi gli oneri ed accorgimenti necessari per l'esecuzione in sicurezza, l'utilizzo di autogrù ed altri mezzi d'opera per la fornitura e la messa in opera, assistenze, accessori pezzi speciali per il fissaggio e quant'altro necessario per dare la struttura completa e certificata e collaudata in ogni parte a perfetta regola d'arte.

A corpo Euro 10.215,00
TOTALE COMPLESSIVO Euro 12.005,00

FOTO N. 1



FOTO n. 2



FOTON. 3



Il Tecnico Istruttore
(Geom. Vincenzo **PLACANICA**)